

---

---

**RELATÓRIO DE VOLUME****PRIMITIVO X PROJETO****Trecho: Estaca 0 à Estaca 5+6,960**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA IRMÃ ANSELMA

Município: CORONEL PILAR - RS

---

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	3,756	0,000	3,756	0,000					
					10,000	61,550	13,740	61,550	13,740
1	2,399	1,374	6,155	1,374					
					10,000	50,940	37,230	112,490	50,970
2	2,695	2,349	8,850	3,723					
					10,000	53,800	59,510	166,290	110,480
3	2,685	3,602	11,535	7,325					
					10,000	49,810	86,510	216,100	196,990
4	2,296	5,049	13,831	12,374					
					10,000	65,930	77,630	282,030	274,620
5	4,297	2,714	18,128	15,088					
					1,374	12,436	7,433	294,466	282,053
5 +6,960	4,754	2,696	22,882	17,784					

---

**TOTAL ÁREA DE CORTE: 12,436 m<sup>2</sup> TOTAL VOLUME DE CORTE: 294,466 m<sup>3</sup>****TOTAL ÁREA DE ATERRO: 7,433 m<sup>2</sup> TOTAL VOLUME DE ATERRO: 282,053 m<sup>3</sup>**

OBS.: Volumes de Corte e Aterro sem considerar empolamento do material