
RELATÓRIO DE VOLUME**PRIMITIVO X PROJETO****Trecho: Estaca 0 à Estaca 4+19,236**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ CALVAGNI

Município: CORONEL PILAR - RS

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	4,933	0,000	4,933	0,000					
					10,000	89,910	8,750	89,910	8,750
1	4,058	0,875	8,991	0,875					
					10,000	40,580	31,460	130,490	40,210
2	0,000	2,271	8,991	3,146					
					10,000	52,860	34,590	183,350	74,800
3	5,286	1,188	14,277	4,334					
					10,000	104,740	12,530	288,090	87,330
4	5,188	0,065	19,465	4,399					
					9,618	87,841	0,625	375,931	87,955
4 +19,236	3,945	0,000	23,410	4,399					

TOTAL ÁREA DE CORTE: 87,841 m² TOTAL VOLUME DE CORTE: 375,931 m³**TOTAL ÁREA DE ATERRO: 0,625 m² TOTAL VOLUME DE ATERRO: 87,955 m³**

OBS.: Volumes de Corte e Aterro sem considerar empolamento do material