

**RELATÓRIO DE VOLUME****PRIMITIVO X PROJETO****Trecho: Estaca 0 à Estaca 12**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PASCOAL REBELATTO

Município: CORONEL PILAR - RS

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	6,537	0,192	6,537	0,192					
					10,000	82,550	7,000	82,550	7,000
1	1,718	0,508	8,255	0,700					
					10,000	17,180	46,080	99,730	53,080
2	0,000	4,100	8,255	4,800					
					10,000	7,000	68,440	106,730	121,520
3	0,700	2,744	8,955	7,544					
					10,000	7,170	59,900	113,900	181,420
4	0,017	3,246	8,972	10,790					
					10,000	5,110	37,560	119,010	218,980
5	0,494	0,510	9,466	11,300					
					10,000	18,660	8,610	137,670	227,590
6	1,372	0,351	10,838	11,651					
					10,000	18,470	8,040	156,140	235,630
7	0,475	0,453	11,313	12,104					
					10,000	25,960	5,070	182,100	240,700
8	2,121	0,054	13,434	12,158					
					10,000	23,190	8,330	205,290	249,030
9	0,198	0,779	13,632	12,937					
					10,000	12,410	13,970	217,700	263,000
10	1,043	0,618	14,675	13,555					
					10,000	36,640	17,020	254,340	280,020
11	2,621	1,084	17,296	14,639					
					10,000	42,030	47,210	296,370	327,230
12	1,582	3,637	18,878	18,276					

**TOTAL ÁREA DE CORTE: 42,030 m<sup>2</sup>      TOTAL VOLUME DE CORTE: 296,370 m<sup>3</sup>****TOTAL ÁREA DE ATERRO: 47,210 m<sup>2</sup>      TOTAL VOLUME DE ATERRO: 327,230 m<sup>3</sup>**

OBS.: Volumes de Corte e Aterro sem considerar empolamento do material