




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS - RUA ACESSO VOLTYS

		TRECHO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA ENCAIXE (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	SINAPI			
TRECHO 01: 0Km ao Km 0+108			6,59	108,00	13,28	725,00				
TOTAL				108,00	13,25	725,00				
Item	Descrição	Codigo Sinapi	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
					Mat/Equip.	M.Obra	Total	Mat/Equip.	M.Obra	Total
1	Serviços Complementares									
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Anexo	1,00	Unid.	5.243,00	1.323,00	6.566,00	5.243,00	1.323,00	6.566,00
1.2	Locação de obra de pavimentação	99064	725,00	m²	0,62	0,03	0,65	449,50	21,75	471,25
1.3	Placa de obra	4813	2,00	m²	200,00	15,00	215,00	400,00	30,00	430,00
	Total serv. Complementares							6.092,50	1.374,75	7.467,25
2	Pavimentação									
2.2	Trecho 01									
2.2.1	Regularização e compactação do sub-leito	100576	725,00	m²	3,16	0,17	3,33	2.291,00	123,25	2.414,25
2.2.2	PEDRA BRIT.N. 2 (19 A 38 MM) NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	113,10	m³	89,54	4,71	94,25	10.126,97	532,70	10.659,67
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95875	625,50	m³xkm	3,03	0,16	3,19	1.895,27	100,08	1.995,35
2.2.4	Fornecimento e Assentamento de meio fio (guia)	94276	208,00	m	62,19	3,27	65,46	12.935,52	680,16	13.615,68
2.2.5	Pavimentação em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra	101167	725,00	m²	106,83	5,62	112,45	77.451,75	4.074,50	81.526,25
2.2.6	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X0,8 M. AF_12/202	97956	2,00	uni	1.358,50	71,50	1.430,00	2.717,00	143,00	2.860,00
	Total pavimentação							107.417,51	5.653,69	113.071,20
	VALOR TOTAL (em R\$)							113.510,01	7.028,44	120.538,45

PREÇOS JANEIRO/2024 TABELA SINAPI/RS COM desoneração – BDI 30%

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sinapi/RS